



ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

เรื่อง ราคาากลางจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์เงิน บริเวณอุพงษ์ศักดิ์การช่างถึงเขตติดต่อบ้านตลาดเขต ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


.....

ด้วย เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน มีความประสงค์จะ จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์เงิน บริเวณอุพงษ์ศักดิ์การช่างถึงเขตติดต่อบ้านตลาดเขต ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้จัดทำราคาากลางรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์เงิน บริเวณอุพงษ์ศักดิ์การช่างถึงเขตติดต่อบ้านตลาดเขต ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)	
๔. ลักษณะงาน จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์เงิน บริเวณอุพงษ์ศักดิ์การช่างถึงเขตติดต่อบ้านตลาดเขต ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๔๑,๙๑๗.๐๑ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์)	
๖. บัญชีประมาณราคาากลาง	
๖.๑ แบบสรุปราคาากลางค่าก่อสร้าง	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๒ แบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ แบบเลขที่ สพ. ๖๖ - ๐๐๒	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๓ แบบป้ายโครงการ	จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง	
๗.๑ นายสุวิทย์ แจ่มจรัส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไพศาล สิทธิธัญญาศิลป์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางสาวญานิศา บุญยเกตุ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายณรงค์ บุญมี)

นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแบบรูปรายการก่อสร้าง
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ **จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์เงิน บริเวณอุ่มพงษ์
ศักดิ์การช่างถึงเขตติดต่อบ้านตลาดเขต ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอกู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**
๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ **เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน**
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๗๔๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)**
๔. ลักษณะงาน
ก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์เงิน บริเวณอุ่มพงษ์ศักดิ์การช่างถึง
เขตติดต่อบ้านตลาดเขต ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ่ายขาดเงิน
สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๒๗** มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน **๗๔๑,๙๑๗.๐๑ บาท**
(เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๗.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น
 - ๗.๒ แบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๓ แบบเลขที่ กจ ๖๖-๐๐๒ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๗.๓ แบบป้ายโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง
 ๑. นายสุวิทย์ แจ่มจรัส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายไพศาล สิทธิธัญญาศิลป์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส กรรมการ
 ๓. นางสาวณานิตา บุญยเกตุ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

แบบราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ **เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี**

โครงการ/งาน **วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์เงิน บริเวณอุ้งษ์ศักดิ์การช่างถึง**

เขตติดต่อบ้านตลาดเขต

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์เงิน**

เจ้าของงาน **เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี**


แบบเลขที่ **กจ.66-002**


ประมาณการตามแบบ **ปร.4** จำนวน **2** แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	543,847.68	1.3642	741,917.01	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
ราคากลาง				741,917.01	
ตัวอักษร (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์)					

หมายเหตุ - ราคากลางพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
- ราคากลางพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพมหานคร


.....ประธานกรรมการ
(นายสุวิทย์ แจ่มจำรัส)


.....กรรมการ
(นายไพศาล สิทธิธัญญาศิลป์)
นายช่างสำรวจอาวุโส


.....กรรมการ
(นางสาวอัญญา บุนนเกต)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการปริมาณงานและราคา
โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์เงิน
บริเวณอุพงษ์ศักดิ์การช่างถึงเขตติดต่อบ้านตลาดเขต ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าท่อและอุปกรณ์				
	1.1 ค่าท่อ				
	- ท่อ HDPE80 dia 160 mm.PN.6	872	เมตร	335	292,120
	- ท่อ S dia 150 mm. บนดิน	5	เมตร	1,568	7,840.00
	- ท่อ S dia 150 mm. ใต้ดิน	15	เมตร	1,172	17,580
	- ท่อ ปลอก S dia 250 mm. (ขุดวาง)	12	เมตร	2,050	24,600
	รวมงานหัวข้อ 1.1				342,140.00
	1.2 ค่าอุปกรณ์				
	- ประตุน้ำใต้ดิน dia. 150 mm. + หีบกุญแจ	2	ชุด	10,520	21,040
	- สามทางหน้างานสามด้าน dia. 150x100x150 mm.	1	ตัว	3,090	3,090
	- ท่อโค้ง 45 หน้างานสองด้าน dia 150 mm.	2	ตัว	2,520	5,040
	- ท่อโค้ง 90 หน้างานสองด้าน dia 150 mm.	2	ตัว	2,170	4,340
	- Stubend & backingring dia 160 mm. PN.6	4	ชุด	1,440	5,760
	- ท่อลดหน้างาน dia 150x100 mm.	1	ชุด	1,880	1,880
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 150 mm.	12	ชุด	1,835	22,020
	- Nut & Bolt & Rubberseal dia 150 mm.	12	ชุด	690	8,280
	- Nut & Bolt & Rubberseal dia 100 mm.	1	ชุด	260	260
	- Airvalve dia 25 mm.	1	ตัว	2,930	2,930
	รวมงานหัวข้อ 1.2				74,640
	รวมค่าท่อและอุปกรณ์				416,780.00
2	ค่าแรงงานและสิ่งก่อสร้าง				
2.1	ค่าแรงงาน				
	- ท่อ HDPE80 dia 160 mm.PN.6	872	เมตร	117	102,024
	- ท่อ S dia 150 mm. บนดิน	5	เมตร	92	460

	- ท่อ S dia 150 mm. ใต้ดิน	15	เมตร	93	1,395
	- ท่อ ปลอก S dia 250 mm. (ขุดวาง)	12	เมตร	176	2,112
	- ค่าแรงงานติดตั้งประตุน้ำ dia. 150 mm.	2	จุด	720	1,440
	- ค่าแรงงานติดตั้งอุปกรณ์เหล็กหล่อ dia. 150 mm.	6	จุด	420	2,520
	- ค่าทดสอบท่อ dia.150 mm.	892	เมตร	4.15	3,701.80
	- ค่าคลอรีนล้างท่อ dia.150 mm.	892	เมตร	0.14	124.88
	รวมงานหัวข้อ 2.1				113,777.68
2.2	ค่าสิ่งก่อสร้าง				
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดประตุน้ำ + หีบกุญแจ dia. 150 mm.	2	จุด	238	476
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 dia. 150 mm. แนวตั้ง	1	จุด	690	690
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 dia. 150 mm. แนวตั้ง	1	จุด	574	574
	- ค่าเสารับท่อตามแบบเลขที่ SD 14C/013/014 รับท่อ dia. 100 mm.	2	ต้น	5,250	10,500
	- ค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง	2.1	ตร.ม.	380	798
	- ค่าทรายรองท่อ/กลบหลังท่อ	1.4	ลบ.ม.	180	252
	รวมงานหัวข้อ 2.2				13,290
	รวมค่าแรงงานและสิ่งก่อสร้าง				127,067.68
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด				543,847.68